



ZABEZPIECZENIE RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH
W MIEJSCACH PRZEKROCZEŃ POPRZECZNYCH DRÓG



PLÓZY (z rolkami) DO RUR OSŁONOWYCH prod. INTEGRA:

ŚREDNICA RURY PRZEWODOWEJ	ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ	DŁUGOŚĆ RURY OSŁONOWEJ	TYP PLÓZY	ILOŚĆ OGNIW W OBWODZIE	ILOŚĆ OBWODÓW W RURZE OSŁON.
[mm]	[mm]	[mb]	-	[szt.]	[szt.]
DN100/200	R01-DN300	16,50	L-wys.40mm	10	14
DN100/200	R02-DN300	14,00	L-wys.40mm	10	12
DN100/200	R03-DN300	13,00	L-wys.40mm	10	12
DN100/200	R04-DN300	17,00	L-wys.40mm	10	14

MANSZETY EPDM DO RUR OSŁONOWYCH prod. INTEGRA:

1. Dla rury osłonowej DN300 – manszety typ N 200x300 – 2szt./rurę

UWAGI:

- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH POD DROGAMI NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU LUB PRZEWIERTU W RURZE OCHRONNEJ UŁOŻONEJ NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,2m PONIŻEJ NIWELETY JEZDNI, POBOCZA, ZIELEŃCA, CHODNIKA W PASIE DROGOWYM, ZGODNIE Z DECYZJĄ LOKALIZACYJNĄ ZARZĄDCY DROGI. DŁUGOŚCI I ŚREDNICE RUR OCHRONNYCH ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWYM I SCHEMATEM MONTAŻOWYM.
- KOMORY PRZEWIERTOWE LOKALIZOWAĆ W TERENACH ZIELONYCH.
- PLÓZY MONTOWAĆ NA DŁUGOŚCI RURY PRZEWODOWEJ W ROZSTAWIE MAX. CO 1,50m ORAZ SKRAJNE PO 0,15m OD KRAWĘDZI RURY OCHRONNEJ.

Dz rp – średnica zewnętrzna rury przewodowej
Dw ro – średnica wewnętrzna rury osłonowej
L ro – długość rury osłonowej

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL-Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWSKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 WYKANÓW,
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

ZADANIE: SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYTĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KOLBERGA, UL. MASTALERZA I UL. WARSZAWSKIEJ W GŁIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ – GŁIWICE Sp. z o.o.
UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44-100 GŁIWICE

NAZWA PRACY: ZABEZPIECZENIA RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH W MIEJSCACH PRZEKROCZEŃ DROG

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Anno BALCERK	-	03.2018	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09 SLK/5523/P0OK/14	03.2018	

STADIUM DOKUMENTACJI: PB

SKALA RYSUNKU: 1:10

NUMER RYSUNKU: 15